

Sondrio, 11 gennaio 2018

Oggetto: Procedura aperta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria lungo la strada provinciale n. 11 "di Tartano", mediante la posa di barriera paramassi in Comune di Tartano (SO) - CIG: 733291728A.

RETTIFICA ELENCO PREZZI (TAVOLA N. 7)

In qualità di RUP della procedura in oggetto, comunico che in data odierna si è provveduto a caricare sulla piattaforma telematica Sintel di Arca – Regione Lombardia il seguente elaborato:

Tav 07 Elenco Prezzi sp11 REV.pdf

Ciò si è ritenuto opportuno, in modo da evitare dubbi interpretativi, poiché l'elaborato precedentemente caricato (nella documentazione progettuale) contiene alcuni errori e non è coerente con la Stima dei Lavori (tav. 06).

Nulla cambia in merito alla formulazione dell'offerta, che dovrà essere predisposta compilando la Lista delle Categorie, che non subisce alcuna variazione.

**IL RESPONSABILE
ANGELO COLOMBI**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
M.112 B	<p>Fornitura e posa in opera di barriera paramassi testata seguendo i requisiti di prova richiesti dall'ETAG 027 (Guida per il Benestare Tecnico Europeo di sistemi di protezione paramassi ai fini della Marcatura CE dei prodotti da costruzione secondo la Direttiva 89/106/CEE, recepita in Italia dal DPR 246/1993 e ss.mm.) per un Livello Massimo di Energia (MEL) di 2000kJ (classe 3), e un'altezza nominale Hn pari a 5,00, prodotta in regime di qualità ISO EN 9001/2000 (relativo al settore manifatturiero).</p> <p>In particolare la barriera deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aver superato n°1 (una) prova di impatto con energia non inferiore a MEL (Maximum Energy Level) della classe nominale di resistenza, con le condizioni previste nella ETAG 027 al punto 2.4.2.2; - aver superato n°2 (due) prove SEL (Service Energy Level) di impatto eseguite in successione, senza effettuare riparazioni, con energia non inferiore ad 1/3 MEL, con le condizioni previste nella ETAG 027 al punto 2.4.1.2 ed in particolare senza riparazioni eccetto la rimozione del blocco involupato nella rete; - possedere un'altezza residua in categoria A (>50%) relativamente a quanto previsto al punto 2.4.2.2 della ETAG 027; - essere in possesso di certificato, rilasciato da organismo notificato ai sensi dell'art. 18 della Direttiva 89/106/CEE, contenente le descrizioni dettagliate delle specifiche tecniche della barriera paramassi oggetto delle prove in modo da consentire la verifica di conformità del sistema nel suo complesso e dei singoli componenti costituenti il kit; - essere in possesso di certificato, rilasciato da organismo notificato ai sensi dell'art. 18 della Direttiva 89/106/CEE, attestante l'avvenuto test in vera grandezza (crash-test) nel rispetto della ETAG 027 "Falling rock protection kits - 2008"; - essere in possesso di certificato, rilasciato dallo stesso organismo notificato che ha realizzato i test sulla barriera paramassi, ai sensi dell'art. 18 della Direttiva 89/106/CEE, attestante l'avvenuta esecuzione (EURO duecentonovantotto/00) 	mq	298,00
M.112 B a	<p>Maggiorazione articolo M 1012 B per posa barriera in zone impervie, raggiungibili solo con l'ausilio di elicottero.</p> <p>Tale maggiorazione comprende il trasporto della barriera e dell'attrezzatura necessaria al montaggio della barriera stessa e dei vari approvvigionamenti durante l'esecuzione dei lavori.</p>		
O.101	<p>(EURO venti/00)</p> <p>Opere di cantierizzazione necessarie per la realizzazione degli interventi previsti in progetto incluso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianto e smontaggio delle attrezzature di cantiere sia fisse che mobili; - cartellonistica per segnaletica di cantiere secondo quanto stabilito dal piano di sicurezza in fase di progettazione e dalle integrazioni del piano in fase di esecuzione; - impianto semaforico per senso unico alternato; - movieri per segnalazioni sulla strada; - formazione di piste di accesso sia su terreni privati che in alveo. Sarà cura ed onere dell'impresa ottenere le dovute e preventive autorizzazioni da privati proprietari dei terreni che questa intende occupare provvisoriamente per le fasi di cantierizzazione. L'Ente appaltante garantisce infatti l'accesso ed occupazione delle aree pertinenti ed occupate dalle opere in progetto; - oneri per il ripristino dei luoghi interessati dalle opere di cantierizzazione; - oneri di taglio e trasporto a discarica di essenza arboree e 	mq	20,00

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
M.101	cespuglianti presenti nell'ambito dei singoli interventi. Ogni altro onere incluso (EURO trecento/00)	a corpo	300,00
	Esecuzione di disaggio di materiale roccioso in parete, compresa pulitura mediante taglio di arbusti, estirpazione di radici ceppaie, rimozioni di tutte le parti pericolanti di natura e materiali diversi, da eseguirsi a mano in zone di pendio mediante personale specializzato equipaggiato con attrezzature speciali, quali imbragature, corde, moschettoni, scalette, ecc., compreso inoltre la raccolta ed il trasporto in discarica. (EURO ventuno/67)	mq	21,67